Управление архитектуры и градостроительства
администрации Кондинского район

Дизайн проект

Обустройство набережной в пгт. Междуреченский

Кондинский район,
ХМАО– Югра

пгт. Междуреченский
2020 год.

Две площадки с перголами со встроенными качелями в начале и в конце набережной





12 промежуточных площадок для отдыха



Скамья бетонная двойная
с угловыми вазонами для цветов

Центральная площадка с модульной наборной скамьей





угловые элементы могут быть
выполнены в виде вазонов для
цветов

Площадка перед спуском к набережной с беседками для отдыха



Условные обозначения

Обозначения	Наименование	Прим-е
	Покрытие из тротуарной плитки	S=243м2
	Опора освещения с одинарным торшерным светильником	60 шт.
	Опора освещения с тройным консольным светильником	2 шт.
	Кабель 0,4кВ, в траншее	1200 м.п.
	Ремонтируемое мет. ограждение (ремонт секций и покраска)	уточнить по месту
	Ремонтируемая лестница (вост-е поручней, ступеней и пр.)	уточнить по месту
	Скамья бетонная двойная с угловыми вазонами для цветов	12 шт.
	Пергола с качелями	2 шт.
	Беседка	3 шт.
	Скамья модульная наборная с угловыми вазонами для цветов	1 шт.
	Скамья бетонная одинарная	6 шт.
	Велопарковка	4 шт.
	Урна бетонная	21 шт.

Конструкция тротуара



Примечание:
Проектом запланировано выполнение следующих работ: устройство освещения, устройство пешеходных тротуаров, восстановление, ремонт ограждений, ремонт лестницы (спуска к набережной с западной стороны), установку малых архитектурных форм: пергол с качелями, беседок, скамеек, велопарковок и урн.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Обустройство набережной в пгт. Междуреченский		
					2020	Кондинский район, ХМАО– Югра	Стадия	Лист	Листов
							ЭП	7	8
						Общий план М 1:1000			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А1