



Условные обозначения

Обозначения	Наименование	Прим-е
	Покрытие из тротуарной плитки	S=248м <sup>2</sup>
	Опора освещения с тройным консольным светильником	2 шт.
	Опора освещения с консольным светильником	3 шт.
	Опора ЛЭП	1 шт.
	Кабель 0,4кВ, в траншее	217 м.п.
	Кабель 0,4кВ, воздушный	30 м.п.
	Шлагбаум	1 шт.
	Искусств. неровность асфальт	2 шт.
	Полусфера бет.	10 шт.
	Скамья	6 шт.
	Урна	4 шт.

**Примечание:**

Причальная стенка в месте выхода на сходни оборудуется новой входной группой с обязательным выполнением мероприятий по доступности для инвалидов и других МГП.

Проектом также предусматривается перекладка отдельных плит, ремонт, оштукатуривание и покраска подпорной стенки на участке спуска от ул. Набережной к парковочной площадке, а также замена дорожного бордюра на отдельных участках парковочной площадки.

					Дизайн проект			
					Обустройство причальной стенки и прилегающей территории в пгт. Междуреченский			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
					2018	Кондинский район, ХМАО–Югра	ЭП	1 / 2
						Ситуационный план	Управление архитектуры и градостроительства	